


HYGEA MANUEL D'UTILISATION

**COCOON
IW-H20L**



HYGEA

Table des matières

Préparation

- 1. Identification _____ 1
- 2. Précaution d'emploi _____ 2

Utilisation

- 3. Informations préliminaires _____ 8
- 4. Utilisation _____ 9
- 5. Test qualité de l'eau et réglages _____ 13
- 6. Programme de détartrage auto _____ 14
- 7. Vérifications avant appel au SAV _____ 16
- 8. Préparer l'appareil pour l'envoi au SAV _____ 17

Informations importantes

- 9. Spécifications _____ 22
- 10. Garantie _____ 23

■ Merci de bien lire ce manuel avant toute utilisation.

■ La Garantie est présente dans ce manuel.


■ Merci de nous contacter pour toute question relative à l'utilisation.

■ Aucun retour ni échange n'est possible après l'ouverture et l'installation de ce produit.


※ Cet appareil est conçu pour une alimentation en AC230V uniquement, merci de vérifier avant toute installation.

1. Identification


Unité principale



Accessoires




Télécommande
Support télécommande



Piles x 3 – Type AAA



Vis x 4
Chevilles x 4



Bulle de protection
(uniquement pour tests)



Connecteur cordon
électrique (femelle)

※ Liste non exhaustive et modifications possible suite à l'évolution du produit.

2. Précaution d'emploi

INSTRUCTIONS A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

DANGER - Pour éviter toute électrocution:

1. Ne placez, ni ne stockez cet appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
2. Ne pas placer, ni laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide
3. N'attrapez pas un produit tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes âgées ou invalides. Les enfants ne doivent pas être autorisés à utiliser ou à toucher cet appareil sans la surveillance d'un adulte.
2. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, est endommagé ou est tombé dans l'eau.
4. Installez cet appareil correctement conformément à ce manuel.
5. Seules les personnes autorisées peuvent installer ou réparer cet appareil. N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, cela pourrait annuler la garantie.
6. Tenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
7. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture ou un tuyau.
8. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. N'utilisez pas de produits en aérosol ou oxygène sur l'appareil.
9. Suivez toujours les instructions de mise à la terre de ce manuel avant de brancher.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
12. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

POINTS IMPORTANTS

1. Ne pas installer dans un endroit où de l'eau pourrait être éclaboussée sur cet appareil ou dans un endroit exposé à une humidité tellement excessive que de la condensation se forme à la surface du produit..
2. Pour éviter d'endommager les composants électroniques en raison de niveaux d'humidité élevés, assurez une ventilation adéquate en ouvrant une fenêtre et / ou une porte lorsque vous vous baignez. Vous pouvez trouver bénéfique de faire fonctionner un ventilateur d'extraction pendant ces périodes d'humidité élevée.
3. Le nouveau tuyau fourni avec l'appareil doit être utilisé et l'ancien tuyau ne doit pas être réutilisé.
4. Utilisez une alimentation en eau ayant une pression d'eau de 0,05 MPa ~ 1,00 MPa.
5. Connectez le produit à raccordement d'eau potable. Ne pas connecter à une conduite d'eau industrielle ou à toute autre alimentation en eau qui ne transporte pas d'eau potable.
6. Dans les zones où l'eau gèle pendant l'hiver, prenez des dispositions pour garder les tuyaux au chaud. L'eau restante dans l'unité peut parfois geler pendant le stockage en hiver. Dans ce cas, réchauffez l'appareil dans la pièce avant l'installation.
7. Le protecteur thermique dans le réservoir d'eau peut parfois bouger pendant le stockage ou le transport par temps chaud, entraînant un dysfonctionnement. Dans ce cas, refroidissez l'unité dans la pièce avant l'installation.
8. La tension d'alimentation nominale est de 220-240 V ~ 50/60 Hz.
9. Ne pas fournir de courant électrique à l'unité tant que les travaux d'installation de plomberie ne sont pas terminés; cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
10. Éteignez l'appareil pendant l'entretien et le nettoyage.
11. Utilisez uniquement le liquide détartrant Hygea - Durgol® original testé et approuvé pour ce produit. Ne pas le faire peut provoquer des dysfonctionnements du produit, de la corrosion des composants internes et des risques potentiels pour l'utilisateur.

RECYCLAGE



Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter tout dommage à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit ou leur administration locale, pour savoir où et comment ils peuvent emporter cet article pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux en vue de son élimination.

2. Précaution d'emploi



Attention

Suivez ces précautions afin d'éviter tout danger et/ou casse de l'appareil



Indique une opération prohibée.



Indique une étape dans l'utilisation de l'appareil.



Interdit



Pas de mains humides



Pas d'objet en feu



Ne pas démonter



Ne pas asperger



Etape nécessaire



Raccordement à la Terre



Signification des symboles



Interdit

Ne pas utiliser de cordon électrique endommagé ou un réseau électrique défectueux. Appeler le SAV tout de suite si c'était le cas.


❑ Risque de court circuit, choc électrique ou feu.



Ne pas asperger

Ne pas asperger d'eau ou de produit ménager sur l'appareil ou le cordon électrique. Ne pas utiliser dans une pièce trop humide.

❑ Risque de choc électrique ou de feu.




Pas de mains humides

Brancher et débrancher avec soin, avec des mains sèches, non mouillées.

❑ Ne pas brancher et débrancher avec des mains humides. Risque de blessure et de court circuit.

❑ Ne pas laisser s'accumuler de poussière sur le cordon et la prise. Nettoyer avec un chiffon sec afin d'éviter tout choc électrique ou feu à cause de l'humidité.



Pas d'objet en feu

Ne rien jeter d'inflammable (comme une cigarette ou autre) dans les toilettes ou dans la pièce.

❑ Risque de feu.




Raccordement à la Terre

Un raccord à la terre est obligatoire à l'installation.

❑ Sinon, risque de choc électrique et dysfonctionnement.

❑ Si la prise n'inclut pas de raccord à la terre, en faire installer un par un professionnel.

❑ Si vous achetez une nouvelle prise, assurez vous qu'elle soit reliée à la TERRE.





Attention


Suivez ces précautions afin d'éviter tout danger et/ou casse de l'appareil



Interdit

Ne pas brancher sur un bloc multiprises.


- ☐ Risque de feu ou dégâts.
- ☐ Si une substance étrangère ou de l'humidité se trouve sur le cordon d'alimentation, assurez-vous de bien l'essuyer avant d'utiliser l'appareil.



Ne pas démonter

Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit.

- ☐ Risque de feu, électrocution ou blessures.



Etape
nécessaire

Éteindre l'appareil en cas d'odeur ou de BIP anormal.

- ☐ Pressez le bouton OFF situé sous le capot.
- ☐ Contactez votre revendeur.



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de l'âge de 8 ans, des personnes à mobilité réduite, des sensibilités réduites, des capacités mentales réduites, ou ayant un manque de connaissance en ce produit, s'ils ont été avertis et supervisés du bon fonctionnement en toute sécurité et des dangers impliqués par une mauvaise utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne peuvent pas être faits par des enfants sans surveillance d'un adulte.

2. Précaution d'emploi




Attention

Suivre les instructions de ce manuel pour vous assurer une utilisation conforme et sans dommage.



Etape
nécessaire

En cas d'absence prolongée (séjour, vacances,...) ou durant le nettoyage de l'appareil, veuillez à bien éteindre votre appareil.



Etape
nécessaire

Eteindre votre appareil en cas d'orage ou d'éclairs.



Etape
nécessaire

A utiliser uniquement dans les toilettes. Ne pas utiliser ce produit pour autre chose.

- ☐ Risque de blessures, feu, choc électrique.



Attention

Ne pas forcer sur le flexible d'alimentation en eau.


- ☐ Risque de fuite.



Etape
nécessaire

Ne pas uriner sur le siège ou la douchette, ne pas asperger de substances contaminantes.

- ☐ Risque de mauvaises odeurs et/ou dysfonctionnement.



Etape
nécessaire

Ne pas forcer la descente assistée du couvercle et du siège.

- ☐ Risque de casse du frein de chute ou des éléments.
- ☐ Attention à ne pas se pincer les doigts lors de la descente ou l'ouverture du couvercle ou de la lunette.





Attention

Suivre les instructions de ce manuel pour vous assurer une utilisation conforme et sans dommage.



Attention

Ne pas s'appuyer sur l'arrière du couvercle.

☐ Risque de casse / dysfonctionnement.



Attention

Ne placez pas de vase, de tasse, de contenant de cosmétiques, de produits chimiques ou d'eau ou de petits métaux sur ou au dessus du produit.

☐ En cas de chute de ceux-ci, à l'intérieur, risque de choc électrique.



ATTENTION


Lors du changement de piles, veuillez bien utiliser le même type de piles afin d'éviter tout dommage, feu ou explosion.

3. Informations préliminaires

1. Détails techniques

Spécifications		
Tension et fréquence	AC 220-240 V, 50/60 Hz	
Débit lavage anal	Niveau 5	1.000cc/min(±200)
	Niveau 1	750 cc/min(±200)
Débit lavage féminin	Niveau 5	1.000cc/min(±200)
	Niveau 1	750 cc/min(±200)
Consommation électrique du chauffe eau	800 W	
Electrovanne	DC 12 V	
Séchage	Niveaux de températures	5 niveaux
	Puissance	SOFT 120 W(±15%)
		TURBO 135 W(±15%)


2. Détail télécommande




* Appuyer sur le logo HYGEA pour activer l'écran tactile.

4. Utilisation


1. Insérer les piles



2. Appairage manuel



- Enlever le capot.
- Mettre l'unité sur OFF.
- Appuyer sur le bouton rond environ 5 secondes jusqu'à ce que la Led bleue au centre de la télécommande clignote.
- L'appairage est en cours, la Led a cligné 3 fois.
- Placer immédiatement la télécommande sur la base comme sur le schéma. La laisser environ 3 secondes.
- Mettez l'unité sur ON
- Quand l'appairage est effectué, la Led Bleue clignote 3 fois, et l'unité va également bipper 3 fois.



3. Fonctions

1) Lavage anal




- Appuyer sur la touche lavage Anal (quand le capteur de présence vous a détecté).
- Presser à nouveau cette touche pour activer l'oscillation.
- Durant le lavage, appuyer sur le Bouton Principal de la télécommande pour régler la pression de l'eau. Appuyer à nouveau sur le bouton principal pour régler la position de la douchette. La pression de l'eau et la position des douchettes s'ajustent sur 5 niveaux.
- L'appareil garde en mémoire la pression et la position douchette du dernier utilisateur.
- Durée de lavage: 40 secondes
- Si vous activez cette fonction par le bouton de commande latéral, par défaut la pression d'eau est au niveau 3 et la position douchette est au niveau 3.

2) Lavage féminin



- Appuyer sur la touche lavage féminin (quand le capteur de présence vous a détecté)
- Presser à nouveau cette touche pour activer l'oscillation.
- Durant le lavage, appuyer sur le Bouton Principal de la télécommande pour régler la pression de l'eau. Appuyer à nouveau sur le bouton principal pour régler la position de la douchette. La pression de l'eau et la position des douchettes s'ajustent sur 5 niveaux.
- L'appareil garde en mémoire la pression et la position douchette du dernier utilisateur.
- Durée de lavage : 40 secondes
- Si vous activez cette fonction par le bouton de commande latéral, par défaut la pression d'eau est au niveau 3 et la position douchette est au niveau 3.


3) Stop



- Pour cesser toute fonction, appuyez sur STOP.
- Lorsque vous utilisez les boutons latéraux, appuyez sur STOP.

4. Utilisation

4) Séchage



- Appuyez sur la touche séchage pour l'activer (quand le capteur de présence vous a détecté).
- Pendant le séchage, appuyez à nouveau sur le bouton séchage pour activer le Turbo.
- Durée du cycle: 3 minutes
- Tourner le bouton principal pour ajuster la température du séchage.



5) Enfants



- Presser la touche enfant pour activer la fonction (quand le capteur de présence vous a détecté).
- Le lavage anal avec oscillation (pression niveau 1 - douchette position 5) se met en route pour 40 secondes, puis le séchage (Température niveau 3) s'enclenche durant 3 minutes.
- Ce programme dure 3 minutes et 40 secondes mais peut être arrêté avant par la touche STOP.
- L'appareil reviendra à la pression d'eau, à la position de la douchette et à la température de séchage de l'utilisateur précédent.

6) Nettoyage automatique douchette



- Quand vous n'utilisez pas l'appareil, appuyez sur cette touche pour activer la fonction. (La Led de l'unité est VIOLETTE)
- Durée du cycle: 30 secondes.
- Les fonctions : lavage anal, lavage féminin, lavage automatique, lavage enfant, et le séchage ne peuvent pas fonctionner durant le nettoyage automatique de la douchette.
- A tout moment vous pouvez appuyer sur STOP pour arrêter le process et réactiver les autres fonctions.

7) Nettoyage manuel douchette



- Appuyer durant 5 secondes sur la touche nettoyage de la douchette sur la télécommande.
- Durée: 3 minutes.
- Les fonctions : lavage anal, lavage féminin, lavage automatique, lavage enfant, et le séchage ne peuvent pas fonctionner durant le nettoyage manuel de la douchette.
- A tout moment vous pouvez appuyer sur STOP pour arrêter le process et réactiver les autres fonctions.

8) Economie d'énergie



- Appuyez sur le logo Hygea pour voir le niveau d'économie d'énergie indiqué par la Led.
- Appuyer sur la Touche Economie d'énergie: 3 modes (Eco, Super Eco, Normal).
- ECO: Led Jaune / Température d'eau 30° (Capteur de présence non fonctionnel).
- SUPER ECO: Led verte / eau non chauffée (Capteur de présence non fonctionnel).
- NORMAL: Led Blanche.
- Lorsque les modes Eco et Super Eco sont activés, l'unité réduira la consommation d'énergie en mode veille. (Capteur de présence désactivé)

9) Auto



- Quand vous êtes assis, appuyer sur la Touche AUTO pour activer la fonction.
- Enchaînement du lavage anal durant 20 secondes puis lavage anal avec oscillation durant 20 secondes (pression d'eau niveau 2) , puis séchage durant 3 minutes (température séchage niveau 3).
- Ce programme dure 3 minutes et 40 secondes mais peut être arrêté avant par la touche STOP.
- L'appareil reviendra à la pression d'eau, à la position de la douchette et à la température de séchage de l'utilisateur précédent.
- Par défaut: Lavage anal Automatique.
- Durant un lavage anal "classique", vous pouvez appuyer sur cette fonction AUTO afin de passer en mode automatique anal.
- Durant un lavage anal "classique", vous pouvez appuyer sur cette fonction AUTO afin de passer en mode automatique féminin.


10) Réglage Température de l'eau



- Appuyez sur le logo Hygea pour voir le niveau de température indiqué par la Led.
- Appuyer sur la touche Température d'eau pour ajuster le niveau de température.
- 4 niveaux: Bas, moyen, haut, OFF
- Par défaut sur OFF (Led Blanche)
- 33° "Bas" (Led Verte)
- 36° "Moyen" (Led Jaune)
- 39° "Haut" (Led Rouge)


11) Réglage pression de l'eau / température séchage

- Par défaut la Led est lumineuse sur la pression de l'eau. (En appuyant sur le bouton principal vous passez du mode réglage de la pression au mode réglage de la position de la douchette). La led lumineuse indique sur quel mode vous êtes.
- Pendant le séchage, le bouton principal permet d'ajuster la température de l'air.
- Tourner le bouton principal pour ajuster la pression de l'eau / la température de séchage



12) Position de la douchette

- Par défaut, la Led est lumineuse, sur le réglage de la pression de l'eau. Pour passer au réglage de la position de la douchette, il suffit d'appuyer sur le bouton principal. La Led devient lumineuse côté droit.
- Tourner le bouton pour ajuster la position de la douchette.



13) Mémorisation des utilisateurs



A. Programmation

- Etape 1: Appuyer sur Utilisateur 1.
Temps de programmation: 30 secondes.
- Etape 2: Appuyer sur lavage anal ou féminin.
- Etape 3: Sélectionner la pression et la position de la douchette, à l'aide du bouton principal. (Voir les sections 11 et 12 du manuel)
- Etape 4: Appuyer sur Utilisateur 1 pour sauvegarder.
Mêmes étapes pour Utilisateur 2.

B. Utilisation


- Etape 1: Appuyer sur le lavage anal ou féminin.
- Etape 2: Appuyer sur Utilisateur 1 ou 2 pour obtenir les réglages préférentiels.

14) Batterie Faible



- Si la batterie est faible, la Led clignote sur le dessus de la télécommande (voir page 8).


15) Fonction anti-calcaire



- Quand l'alarme s'allume (Led Rouge et Bleu clignotent), appuyer simultanément sur la fonction de lavage anal et lavage féminin, durant 5 secondes (sur la télécommande ou sur les boutons de secours).
- Durée: 65 minutes. L'alarme retentit lorsque la fonction anti-calcaire est terminée. Reportez-vous à la section Programme de détartrage automatique à la page 14.
- Si l'alimentation électrique est coupée durant le programme, une fois l'alimentation rétablie, le programme se réactivera automatiquement 5 fois.

4. Utilisation

16) Vidange du réservoir



- Appuyer sur la touche STOP durant 5 secondes (sur la télécommande ou les boutons latéraux).
- Appuyer brièvement sur la fonction Stop pour arrêter le mode vidange et revenir à l'opération de remplissage d'eau.
- Durée: 2 minutes. (La Led est bleue)

17) Son



- Sur les boutons latéraux de l'unité, appuyez simultanément sur le lavage féminin et le bouton Stop pour activer ou désactiver le son.

18) Lumière nocturne



- Appuyer sur la touche lumière pour active/désactiver la lumière nocturne.
- Une lumière délicate sous la cuvette guidera l'utilisateur pour identifier le WC pendant la nuit.
- Par défaut la fonction est active.
 - 1) Vous êtes assis sur le wc: couleur selon vos réglages / Intensité niveau 1
 - 2) Vous n'êtes pas sur le wc: couleur selon vos réglages / Intensité selon vos réglages
- Fonction désactivée
 - 1) Vous êtes assis sur le wc: la Led violette sous la cuvette clignote 3 fois et s'éteint.


19) Réglage Couleur et intensité de la lumière




Comment régler la lumière (par défaut: Bleue)

Etape 1: Appuyer 5 secondes sur la touche Lumière pour activer le mode sélection couleur. (La fonction clignote).

Etape 2: Tourner le bouton principal pour choisir la couleur




1: Bleu 2: Bleu ciel 3: Vert 4: Violet 5: Rouge



- Appuyer ensuite sur le Bouton principal pour régler l'intensité. (Par défaut niveau 5)



Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5




Step 3: Pour valider les réglages, appuyer sur la touche Lumière.

- Si vous ne terminez pas en 30 sec. ce réglage ou si une autre fonction est activée pendant le réglage, les choix ne seront pas pris en compte et le réglage reviendra à celui de l'usine.
- Durant le réglage de la lumière, le fait d'appuyer sur le bouton principal permet de passer du réglage de l'intensité au réglage de la couleur. Et vice versa.

5. Réglages et tests de la qualité de l'eau

1. Remplir un verre d'eau fraîche et froide sous le robinet d'arrivée d'eau de vos toilettes.



2. Plonger la languette de test 1 seconde dans le verre d'eau collectée. Attendre 1 minute le résultat du test.




3. Vérifier le résultat du test et régler selon le tableau de résultats.

Kurz eintauchen (1 s), leicht abschütteln und nach 1 min ablesen.

5 grün/green/vert
1 rot/red/rouge
2 rot/red/rouge
3 rot/red/rouge
4 rot/red/rouge
5 rot/red/rouge

Dip briefly (1 s), shake off excess water and compare after 1 min.



Plongez brièvement (1 s), égouttez l'excès d'eau et comparez après 1 min.

0° dH/ 0.00°e/ 0°f
5° dH/ 6.25°e/ 9°f
10° dH/ 12.50°e/ 18°f
15° dH/ 18.75°e/ 27°f
20° dH/ 25.00°e/ 36°f
25° dH/ 31.25°e/ 45°f

AQUADUR®

Teststäbchen zur Bestimmung der Wasserhärte

Test strip for determination of water hardness




Bandelette pour déterminer la dureté de l'eau

4. Réglez la fréquence du programme anticalcaire en fonction des résultats du test.

Comment définir le réglage de l'alarme pour lancer le programme anticalcaire (par défaut: Dureté au niveau III)

Etape 1: Appuyer simultanément sur la touche lavage anal + Stop durant 5 secondes pour activer l'alarme (Les leds du bouton principal clignotent)

Etape 2: Tourner le bouton principal pour sélectionner selon votre résultat.




Etape 3: Pour valider appuyer sur la touche STOP

- Si vous ne terminez pas en 30 sec. ce réglage ou si une autre fonction est activée pendant le réglage, les choix ne seront pas pris en compte et le réglage reviendra à celui de l'usine.

6. Programme automatique de détartrage


1. Alarme.

- Le Led clignote en Rouge et en bleu.



2. Préparation.


- Tout d'abord, soulevez l'avant du capot de la base et ouvrez en soulevant.



- Tournez le bouchon vers la gauche pour ouvrir.

3. Appuyez sur les boutons latéraux : Lavage anal ET le Lavage féminin durant 5 secondes.


- La Led Bleue apparait.
- La Led Bleue clignote durant 5 secondes.



4. Quand la Led Bleue clignote.


- Vider le flacon anticalcaire dans le réservoir prévu à cet effet.

* Utilisez uniquement le détartrant Hygea - Durgol® d'origine liquide fourni dans la boîte d'accessoires ou acheté auprès de votre distributeur local. L'utilisation d'un liquide détartrant différent de l'original peut entraîner des dysfonctionnements du produit.




5. Appuyez sur le bouton de lavage féminin.

- La Led violette s'allume pendant 10 secondes.




6. La Led Blanche s'allume.

- Le programme anticalcaire et le nettoyage se lancent.
- Durée: 42 minutes.



7. La Led Violette s'allume à nouveau.

- L'appareil a besoin de continuer le programme.
- Durée: 10-11 minutes.



8. Fin du programme.


7. Vérifications avant appel au SAV

Symptomes	Vérifications	Solutions
Rien ne s'allume.	• Coupure de courant? Cordon électrique débranché? • L'appareil est hors tension sur OFF?	- Branchez la prise électrique ou vérifiez qu'elle est bien installée. - Mettez sur ON l'unité principale.
L'eau ne sort pas de la douchette.	• L'arrivée d'eau est-elle coupée? La vanne est-elle ouverte? • La douchette de lavage est-elle obstruée?	- Ouvrez l'arrivée d'eau. - Nettoyez la douchette.
L'eau coule à l'extérieur.	• Vérifier que le flexible d'eau est bien serré et bien raccordé.	- Si la fuite continue, couper l'arrivée d'eau et appelez le SAV.
L'eau n'est pas chaude.	• Le réglage de la température de l'eau est-il sur OFF? • Le mode SUPER ECO n'est-il pas activé?	- Réglez à nouveau la température de l'eau à l'aide de ce manuel. - Désactivez le mode SUPER ECO.
La Led sur l'unité clignote.	• Le Cordon électrique est-il correctement branché?	- Débranchez et rebranchez le cordon électrique correctement. - Si le clignotement persiste, contacter le service après-vente.


8. Préparer l'appareil pour envoi au SAV

Procédure


1. Appuyer 5 secondes sur le bouton STOP (sur le côté de l'appareil ou sur la télécommande).
 - Le réservoir se vide dans la cuvette durant 2 minutes.



2. Enlever l'abattant en le tirant vers le haut.




3. Soulever la partie avant du capot et tirer vers le haut.




8. Préparer l'appareil pour envoi au SAV


4. Éteindre l'unité (sur OFF) en haut à droite, sur la base.




5. Dévisser les 2 vis de la base à l'aide d'un tournevis.
Enlever le dessus de la base.




6. Appuyer sur les deux poussoirs de chaque côté. Et soulever le module électronique en faisant attention au tuyau d'eau et au cordon électrique qui sont connectés.



7. Fermer l'arrivée d'eau reliée au WC.




8. Déconnecter le tuyau d'eau et le cordon électrique.




8. Préparer l'appareil pour envoi au SAV


9. Replacer la base dans les deux rainures, par l'avant en premier, puis appuyer sur l'arrière de la base pour fermer. Revisser les deux vis.




10. Replacer le Capot en commençant par l'avant puis pousser sur l'arrière pour fixer.



11. Insérer l'abattant sur les supports.



12. Emballer le module électronique. Le protéger.
L'envoyer au SAV.



9. Spécifications

No	Spécifications		
1	Nominal	Tension	AC 220 - 240 V
		Fréquence	50 / 60 Hz
2	Eau	Méthode	Connexion directe au réseau domestique
		Pression	0,5 ~ 10 bar / 0,05 - 1,00 MPa
3	Réservoir	Capacité	1.000 ~ 1.200 CC
		Thermostat	53 °C clapet anti retour
		Capacité de chauffe	800 W
		Température d'eau	OFF, 33 °C, 36 °C, 39 °C
4	Lavages	Pulvérisation	1.000 cc / min ± 200 cc
		Mouvement	Au choix
		Position douchette	5 niveaux
		Pression d'eau	5 niveaux
		Nettoyage	Manuel et automatique
5	Séchage	Ventilateur	DC 12 V Max
		Séchage à air chaud	Ventilateur à moteur
		Puissance consommée	135 W ± 15%
		Système de sécurité	Bimétallique (Retour automatique)
6	Télécommande	Tension en fonction	DC 2,5 ~ 4,5 V
		Courant en fonction (TA=25 °C, 3.0 V)	35 mA (Courant en fonction ≤ 35 mA)
7	Dimension du module électronique		(W)381 mm x (D)225 mm x (H)306 mm
8	Poids du module électronique		3,6 Kg
9	Poids du module électronique emballé		5,5 Kg
10	Température ambiante maximum		45 °C


※ Pression d'eau recommandée: 0,5 à 10 bars / 0,05 à 1,00 MPa.

10. Garantie

USPA Garantie limitée sur les appareils d'hygiène personnelle

- Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de votre achat. Seul l'ACHETEUR ORIGINAL peut faire une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée.
- Notre obligation envers vous en vertu de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement, à notre discrétion, des produits ou pièces défectueux, à condition que les produits aient été correctement installés et utilisés conformément aux instructions. Nous nous réservons le droit de procéder à des inspections afin de déterminer la cause du défaut. Nous ne facturerons pas la main-d'œuvre ou les pièces liées aux réparations ou au remplacement sous garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de retrait, de retour et / ou de réinstallation des produits.
- Cette garantie limitée ne s'applique pas:
 - a) Dommages ou pertes dus à un incendie, un tremblement de terre, une inondation, une tempête, etc.
 - b) Dommages ou pertes résultant de toute utilisation déraisonnable, abus, négligence ou entretien inapproprié.
 - c) Dommages ou pertes dus à une installation, un retrait, une réparation ou une modification inappropriés.
 - d) Dommages ou pertes résultant de sédiments ou d'autres matières contenues dans votre système d'eau.
- Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques.
- Pour obtenir des informations sur la garantie ou le service, veuillez contacter votre revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil ou contactez-nous.
- Seul l'acheteur d'origine peut soumettre une réclamation dans le cadre de cette garantie limitée. Pour activer votre garantie, remplissez ce formulaire.
- Cette garantie limitée est notre seule garantie couvrant votre produit. La réparation ou le remplacement tel que prévu dans cette garantie sera le seul recours dont vous disposez. Nous ne serons pas responsables de la perte du produit ou d'autres dommages ou dépenses accessoires ou consécutifs que vous pourriez encourir ou de la main-d'œuvre ou d'autres coûts dus à l'installation ou au retrait ou au coût ou aux réparations par des tiers, ou de toute autre dépense non spécifiquement indiquée ci-dessus. . Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite, y compris celle de qualité marchande ou d'aptitude à l'emploi, est expressément limitée à la durée de cette garantie.
- * Attention! Nous ne sommes pas responsables de toute défaillance ou dommage à ce composant du produit de plomberie causé par des nettoyeurs de cuve contenant du chlore (hypochlorite de calcium).
- * Remarque: l'utilisation de produits à forte concentration de chlore peut gravement endommager les raccords. Ces dommages peuvent provoquer des fuites et de graves dommages matériels. Ne pas nettoyer le siège et le couvercle avec des produits à bas de chlorine.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur .

Notes

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for taking notes. The box is white with a thin gray border and occupies the majority of the page below the header.

Notes

SANICLEAN - Zone Actipolis- 22 av. Ferdinand de Lesseps - 33610 CANEJAN- France

Tél 05 56 81 56 72

info@saniclean.fr